



Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 3,0
 Коллектор: Ду 50, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-50-100-5-П-32-25 №10281 Чертеж общего вида	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Овцынов		27.09.2017				1:4
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.					САНТЕХКОМПЛЕКТ		
Н.контр.							
Утв.	Никонов						