



Узел распределительный коллекторный включает в себя:  
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:  
 Ду, мм= 25  
 Kv, м3/ч= 4  
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м3/ч= 3,0  
 Коллектор: Ду 50, материал – сталь 20  
 Теплосчетчики:  
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки  
 Арматура на отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Ручные воздухоотводчики  
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпунт, дюбель.  
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик  
 Максимальная рабочая температура 90 С  
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

|           |          |       |            |  |                       |        |         |
|-----------|----------|-------|------------|--|-----------------------|--------|---------|
|           |          |       |            | <b>ВО</b>  |                       |        |         |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата       | УРКЭ-Т-50-100-6-Л-32-25 №10219<br>Чертеж общего вида | Лист                  | Масса  | Масштаб |
| Разраб.   | Овцынов  |       | 27.09.2017 |  |                       |        | 1:4     |
| Проб.     |          |       |            |  | Лист                  | Листов | 1       |
| Т.контр.  |          |       |            |  | <b>САНТЕХКОМПЛЕКТ</b> |        |         |
| Н.контр.  |          |       |            |  |                       |        |         |
| Утв.      | Никонов  |       |            |  |                       |        |         |