



Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Ручные клапаны Iста на квартирных отводах:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 1,63
 Коллектор: Ду 50, материал - сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

| | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|------|---|-----------------------|--------|---------|
| | | | | В0 | | | |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | УРКЭ-Т-50-100-7-Л-32 №10320 Чертеж общего вида | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Зайцев | | | | | | 1:4 |
| Проб. | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | САНТЕХКОМПЛЕКТ | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | Никонов | | | | | | |