



Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансирующий клапан Danfoss:

Ди, мм= 20

Kv, м3/ч= 2,5

Ручные клапаны Iста на квартирных отводах:

Ди, мм= 20

Kv, м3/ч= 163

Коллектор: Ди 40, материал - сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ди, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-7-Л-25 №10313 Чертеж общего вида	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Зайцев						1:4
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.					САНТЕХКОМПЛЕКТ		
Н.контр.							
Утв.	Никонов						