



Узел распределительный коллекторный включает в себя:  
 Автоматический балансировочный клапан Danfoss:  
 Ду, мм= 20  
 Kv, м3/ч= 2,5  
 Ручные клапаны Ista на квартирных отводах:  
 Ду, мм= 20  
 Kv, м3/ч= 1,63  
 Коллектор: Ду 40, материал - сталь 20  
 Теплосчетчики:  
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки  
 Арматура на отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Ручные воздухоотводчики  
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дюбель.  
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик  
 Максимальная рабочая температура 90 С  
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				<b>В0</b>			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-8-П-25 №10335	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Зайцев		25.09.2017				1:4
Проб.				Чертеж общего вида	Лист	Листов	1
Т.контр.					<b>САНТЕХКОМПЛЕКТ</b>		
Н.контр.							
Утв.	Никонов						