



Узел распределительный коллекторный включает в себя:

- Автоматический балансировочный клапан Danfoss:
 - Ди, мм= 25
 - Кv, м3/ч= 4
- Ручные клапаны Iста на квартирных отводах:
 - Ди, мм= 20
 - Кv, м3/ч= 1,63
- Коллектор: Ди 50, материал - сталь 20
- Теплосчетчики:
 - Отсутствуют, установлены монтажные вставки
- Арматура на отводах:
 - Ди, мм= 15
- Ручные воздухоотводчики
- Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
- Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
- Максимальная рабочая температура 90 С
- Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		Зайцев		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Никонов		

ВО			
Изм.	Лист	Масса	Масштаб
			1:4
Лист		Листов 1	
САНТЕХКОМПЛЕКТ			