



Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансировочный клапан Danfoss:

Ду, мм= 20

Kv, м3/ч= 2,5

Ручные клапаны Иста на квартирных отводах:

Ду, мм= 20

Kv, м3/ч= 1,63

Коллектор: Ду 40, материал - сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпурц, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-2-Л-25 №10308 Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб	
									1:4
Пров.						Лист	Листов	1	
Т.контр.						САНТЕХКОМПЛЕКТ			
Н.контр.									
Утв.	Никонов								