



Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансирующий клапан Danfoss:

Ду, мм= 25

Kv, м3/ч= 4

Ручные клапаны Иста на квартирных отводах:

Ду, мм= 20

Kv, м3/ч= 1,63

Коллектор: Ду 50, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------------|---|-----------------------|--------|---------|
| | | | | ВО | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | УРКЭ-Т-50-100-3-П-32 №10337 Чертеж общего вида | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | Зайцев | | 25.09.2017 | | | | 1:4 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | САНТЕХКОМПЛЕКТ | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | Никонов | | | | | | |