



Узел распределительный коллекторный включает в себя:  
 Автоматический балансирующий клапан Danfoss:  
 Ду, мм= 25  
 Kv, м3/ч= 4  
 Ручные клапаны Iста на квартирных отводах:  
 Ду, мм= 20  
 Kv, м3/ч= 1,63  
 Коллектор: Ду 50, материал - сталь 20  
 Теплосчетчики:  
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки  
 Арматура на отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Ручные воздухоотводчики  
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.  
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик  
 Максимальная рабочая температура 90 С  
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

|          |         |          |       |           |                             |                       |        |         |
|----------|---------|----------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------|--------|---------|
|          |         |          |       | <b>ВО</b> |                             |                       |        |         |
| Изм.     | Лист    | № докум. | Подп. | Дата      | УРКЭ-Т-50-100-5-л-32 №10318 | Лит.                  | Масса  | Масштаб |
| Разраб.  | Зайцев  |          |       |           |                             |                       |        | 1:4     |
| Проб.    |         |          |       |           | Чертеж общего вида          | Лист                  | Листов | 1       |
| Т.контр. |         |          |       |           |                             | <b>САНТЕХКОМПЛЕКТ</b> |        |         |
| Н.контр. |         |          |       |           |                             |                       |        |         |
| Утв.     | Никонов |          |       |           |                             |                       |        |         |