



Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан Danfoss:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 1,6
 Ручные клапаны Iста на квартирных отводах:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 1,63
 Коллектор: Ду 40, материал - сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпунт, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-7-П-20 №10327	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Зайцев		25.09.2017				1:4
Проб.				Чертеж общего вида	Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.					САНТЕХКОМПЛЕКТ		
Утв.	Никонов						