



Узел распределительный коллекторный включает в себя:  
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:  
 Ду, мм= 25  
 Kv, м3/ч= 4  
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м3/ч= 3,0  
 Коллектор: Ду 50, материал - сталь 20  
 Теплосчетчики:  
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки  
 Арматура на отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Ручные воздухоотводчики  
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпунг, дюбель.  
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик  
 Максимальная рабочая температура 90 С  
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				<b>ВО</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-50-100-7-П-32-25 №10241 Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб
								1:4
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						<b>САНТЕХКОМПЛЕКТ</b>		
Н.контр.								
Утв.		Никонов						