



Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансирующий клапан Danfoss:

Ди, мм= 25

Kv, м3/ч= 4

Ручные клапаны Ista на квартирных отводах:

Ди, мм= 20

Kv, м3/ч= 163

Коллектор: Ди 50, материал - сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ди, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпирит, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 C

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				В0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-50-100-5-П-32 №10339	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Зайцев			25.09.2017				1:4
Проб.					Чертеж общего вида	Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.						САНТЕХКОМПЛЕКТ		
Утв.	Никонов							