



Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансировочный клапан Danfoss:

Ду, мм= 15

Кv, м3/ч= 1,6

Ручные клапаны Иста на квартирных отводах:

Ду, мм= 20

Кv, м3/ч= 1,63

Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				<b>ВО</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-4-Л-20 №10303	Лист	Масса	Масштаб
		Зайцев						1:4
Пров.					Чертеж общего вида	Лист	Листов	1
Т.контр.						<b>САНТЕХКОМПЛЕКТ</b>		
Н.контр.								
Утв.		Никонов						