



Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 1,6
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 1,6
 Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | ВО | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | УРКЭ-Т-40-100-5-Л-20-15 №10246 | Лист | Масса | Масштаб |
| | | Зайцев | | 28.07.2017 | | | | 1:4 |
| Пров. | | | | | Чертеж общего вида | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | САНТЕХКОМПЛЕКТ | | |
| Утв. | | Никонов | | | | | | |