



Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Ручные клапаны Ista на квартирных отводах:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 1,63
 Коллектор: Ду 50, материал - сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-50-100-8-П-32 №10342	Лит.	Масса	Масштаб
		Зайцев		25.09.2017				1:4
Проб.					Чертеж общего вида	Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.		Никонов						