



Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансировочный клапан Danfoss:

Ди, мм= 25

Kv, м3/ч= 4

Ручные клапаны Ista на квартирных отводах:

Ди, мм= 20

Kv, м3/ч= 1,63

Коллектор: Ди 50, материал - сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ди, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с

гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений:

анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-50-100-4-Л-32 №10317	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Зайцев							1:4	
Пров.						Чертеж общего вида	Лист	Листов	1
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.	Никонов					САНТЕХКОМПЛЕКТ			