



Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансирующий клапан Danfoss:

Ду, мм= 15

Kv, м3/ч= 1,6

Ручные клапаны Иста на квартирных отводах:

Ду, мм= 20

Kv, м3/ч= 1,63

Коллектор: Ду 40, материал - сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				<b>ВО</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	УРКЭ-Т-40-100-3-П-20 №10323	Лит.	Масса	Масштаб
		Зайцев					1:4
Пров.					Чертеж общего вида		
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					<b>САНТЕХКОМПЛЕКТ</b>		
Утв.		Никонов					