



Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан Danfoss:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 2,5
 Ручные клапаны Iста на квартирных отводах:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 1,63
 Коллектор: Ду 40, материал - сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-5-Л-25 №10311 Чертеж общего вида	Лист	Масса	Масштаб
		Зайцев						1:4
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						САНТЕХКОМПЛЕКТ		
И.контр.								
Утв.		Никонов						